Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P)

Réhabilitation d'un Bâtiment Communal

Maître d'Ouvrage : *Mairie de Véreaux*

Présentation

Projet *: Réhabilitation d'un bâtiment communal, pour création d'un restaurant et d'un logement.*
Adresse *: 1, rue de l'église 18600 Véreaux*

Maître d'œuvre : Société DC4 Bâtiment
Adresse *: 20, rue des violettes 18200 Orval*
Tel : 06.48.80.20.41

Coordonnateur SPS : Cabinet VERLIAT
Adresse *:*1, rue du champ de foire 18290 Mareuil sur Arnon
Tel : 02.48.69.80.95

Liste des Lots :

LOT N°0 : GENERALITES

LOT N°1 : DEMOLITION / MAÇONNERIE

LOT N°2 : CHARPENTE / COUVERTURE

LOT N°3 : PLATRERIE / ISOLATION / PEINTURE

LOT N°4 : MENUISERIE

LOT N°5: REVÊTEMENTS SOLS SOUPLES

LOT N°6 : PLOMBERIE / SANITAIRES

LOT N°7 : ELECTRICITE

LOT N°8: CHAUFFAGE

GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS

1- Objet du présent CCTP:

Le présent CCTP et ses annexes a pour but de faire connaître le programme général des travaux envisagées. Les plans techniques doivent être lus en fonction des plans du maître d'œuvre. Bien que classé par corps d'état, le présent CCTP ne peut être dissocié. En conséquence, aucun corps d'état ne pourra prétendre ignorer les prestations prévues dans les autres corps d'état.

Il appartiendra à l'entrepreneur de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa proposition, dans tous les cas, jamais après la remise de celle-ci. Il se devra également pendant cette période d'indiquer au Maître d'Œuvre, toute erreur, oubli ou défaut de concordance entre les plans et les pièces écrites.

Chaque entrepreneur sera tenu de suppléer par ses propres connaissances professionnelles aux éléments qui pourraient être mal indiqués ou omis dans les plans et CCTP et devra rétablir les incohérences. Il est expressément stipulé que les descriptions et indications données par le Maître d'œuvre n'ont pas de caractère limitatif et que chaque entrepreneur devra tous les travaux de chacune des spécialités nécessaires au parfait achèvement des réalisations.

En cas de modification de l'un des textes de loi ou de la publication de nouveaux textes en cours de travaux et jusqu'à la réception, l'entrepreneur fait connaître dans les plus brefs délais à la Maîtrise d'œuvre les incidences éventuelles résultat de l'application de la nouvelle réglementation. Faute de les avoir signalées en temps utile, les modifications nécessaires demandées à la réception, pour mise en conformité avec la nouvelle réglementation seront à la charge de l'entrepreneur.

En conséquence, chaque entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer des erreurs ou omissions aux plans et CCTP, pour se dispenser d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires à l'achèvement des travaux et installations, de même qu'aucun supplément ne sera accepté à ce titre après la remise des offres.

Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il a obtenu tous les renseignements nécessaires à la parfaite réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, qu'il s'engage à exécuter ceux-ci dans les règles de l'art.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura à travailler. S'il avait des réserves à formuler, il devrait en demander l'inscription au compte rendu de chantier avant tout commencement d'exécution. Passé ce délai, sa réclamation sera jugée irrecevable.

2- Conditions générales d'exécution des travaux:

La présente opération sera réalisée en 1 tranche ferme.
Chaque entrepreneur sera réputé, pour l'exécution de ses travaux, avoir préalablement à la remise de son offre :

- Pris pleine connaissance des documents du CCTP, de l'environnement du chantier.

- Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités.
- **Important** : Procédé à une visite obligatoire détaillée du bâtiment, du terrain et des abords (bâtiments mitoyens, voies de circulations, etc…), et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès, aux abords, à la topographie et à la nature des travaux à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier.
- Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprès des services publics (ex : DDE, services municipaux, service des eaux, électricité, gaz de France, France télécom, etc…).

3- Qualité des matériaux et de la mise en œuvre :

Les ouvrages devront être d'excellente qualité, conformes en tous points aux règles de l'Art, exempt de toute malfaçon. S'ils ne satisfont pas à ces conditions, ils seront refusés et remplacés aux frais de l'entreprise défaillante.

La qualité, la façon et la mise en œuvre des fournitures et matériaux devront être conformes aux exigences contenues dans les pièces du Marché.

Chaque entrepreneur sera tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité de matériaux et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés.

Dans le cas où les annotations « équivalent » ou « similaire » sont employés dans le CCTP, chaque entrepreneur devra soumettre le produit à substituer, ses caractéristiques techniques et le nom du fabricant, à la maîtrise d'œuvre qui jugera s'il y a équivalence ou similitude.

L'entrepreneur sera tenu d'utiliser des produits qui possèdent un avis technique du CSTB.

Tous les produits touchant la sécurité incendie devront posséder un PV d'essai au feu valide au moment de la réalisation.

Il sera dû à la demande du Maître d'œuvre la fourniture de tous les échantillons, modèles, proposés par l'entrepreneur.

La présentation de ceux-ci devra intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'ordre de service prescrivant le début des travaux. A la suite de cette présentation, le Maître d'œuvre et la Maîtrise d'ouvrage, fixeront leurs choix. Si les présentations ne présentent pas d'équivalence ou de similitude avec les souhaits évoqués dans le CCTP, l'entrepreneur sera tenu de présenter d'autres échantillons satisfaisant la demande.

4- Prescriptions réglementaires communes:

Les ouvrages et matériaux mises en œuvre devront être conformes aux :
- Cahier des clauses techniques Particulières
- DTU et règles DTU, ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs ou erratum
- Cahiers des prescriptions édités par le CSTB
- Aux normes Françaises, AFNOR

- Normes en vigueur à la date fixée pour la remise des offres

Les entrepreneurs seront tenus de respecter (sans que cette liste ne soit limitative) :

- Le code de la construction et de l'Habitat
- Le code du travail
- Le code de la santé publique
- Le règlement sanitaire départemental
- Les lois et textes ministériels en vigueur
- La réglementation sur l'accessibilité des logements aux personnes handicapées

Les entrepreneurs seront tenus de respecter (sans que cette liste ne soit limitative) :

- Le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions.
- Arrêté du 30 juin 1999, relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments.
- Le règlement sanitaire départemental type, annexé à la circulaire du 09/08/1978 du ministère de la santé et de la famille et modifié.

5- Vérification des documents graphiques:

Les documents graphiques contenus dans le DCE ne sont pas des plans d'exécution, c'est pourquoi chaque entrepreneur sera tenu de signaler à la Maîtrise d'œuvre et avant la remise de son offre les dispositions qui ne lui paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la conservation, l'usage auquel les ouvrages sont destinés.

De même, chaque entrepreneur devra palier aux erreurs ou insuffisances de cotes lors de l'étude de son offre et de la réalisation de ses plans d'exécution.

Aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les plans.

6- Documents d'exécution:

Avant toute mise en œuvre, chaque entrepreneur est tenu de soumettre ses plans d'exécution, notes de calculs et notes explicatives à l'approbation de la Maîtrise d'œuvre, du bureau de contrôle, et ce, dans un délai d'un mois.

En fin de chantier, avant réception des ouvrages, les entrepreneurs devront remettre :

- Les plans conformes à l'exécution, signés et datés
- Les notices d'utilisation de fonctionnement, d'entretien et catalogue de pièces de rechange
- Les fiches et avis techniques, schémas d'installations, permettant l'entretien et tous les travaux ultérieurs sur l'ouvrage.
- L'entrepreneur garanti formellement la conformité de ses ouvrages.
- La garantie de bon achèvement d'une durée d'un an, implique la réfection ou le remplacement dans les plus brefs délais de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse.
- Les fournitures et réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an et dans les mêmes conditions que la fourniture précédente.

7- Prix global et forfaitaire:

Dans son offre, chaque entrepreneur devra incorporer le montant global de l'incidence financière des postes ci-après :

- Travaux préparatoires d'installation de chantier, échafaudages, protections, nettoyages, remise en état, etc…
- Travaux accessoires non compris dans le CCTP mais nécessaire à la bonne réalisation
- Plans d'exécution, documents graphiques, notes de calculs, etc…

8- Installation de chantier:

Avant toute intervention sur le chantier, chaque entreprise devra fournir un PPSPS au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS), celui-ci devra tenir compte des termes du PGC fourni en amont par le CSPS.

Les installations seront conformes au PGC, notamment :

- Le bureau de chantier
- Les vestiaires, sanitaires, réfectoires, etc…
- Les dépôts de matériaux, de terres
- Les aires de travail
- Les voies d'accès
- Les protections
- Les clôtures de chantier

Ces installations seront portées au PPSPS.

Il est spécifié que le stationnement des véhicules de chantier ne devra en aucun cas entraver l'usage des abords du chantier.

Le chantier devra rester propre et entretenu tout au long de sa durée, ainsi que les abords de celui-ci, toute infraction a ce règlement sera sanctionnée par le Maître d'œuvre et le Maître d'Ouvrage, en cas de non-respect et de négligence, le Maître d'œuvre et le Maître d'ouvrage se réserve le droit de faire intervenir une entreprise spécialisée, et d'imputer à ou aux entreprise(s) responsable(s) le montant de la facture en résultant.

9- Trous, tranchées,percements, scellements, fixations, calfeutrements:

Tous les trous, trémies et réservations nécessaires aux fixations ou aux passages des ouvrages de toutes natures seront réservés au coulage, chaque entrepreneur devra fournir en temps voulu les plans de réservations nécessaires.

L'exécution de tranchées, percements, trous, scellements, fixations, calfeutrements et raccords dans les ouvrages sera à la charge des entrepreneurs et réputée incluse dans leurs offres.

Chaque corps d'état exécutera ses propres scellements dans toute nature de matériaux. Si le maître d'œuvre ou le bureau de contrôle estime les scellements mal exécutés, il en chargera l'entreprise de gros-œuvre sans que celle-ci puisse refuser, aux frais des corps d'état intéressés.

10- Panneau de chantier:

L'entrepreneur du lot gros-œuvre devra prévoir dans son offre la fourniture et la pose d'un panneau de chantier, celui-ci sera mis en place à un emplacement désigné par le maître

d'ouvrage et portera les informations relatives au chantier suivant le modèle qui lui sera imposé.

Il comportera notamment :

- La nature de l'opération.
- Le nom et renseignements concernant le Maître d'Ouvrage et son représentant.
- Les renseignements du permis de construire.
- Les noms et renseignements de tous les intervenants
- Si le projet fait l'objet de subventions, les organismes financeurs devront y être notifiés.

11- Nettoyage du chantier:

Le chantier devra être nettoyé quotidiennement et tenu constamment en état de propreté et les gravats et déchets devront être évacués au fur et à mesure de leur production. Il importe que chaque entreprise ait le souci constant et le respect des ouvrages réalisés par les autres corps d'état.

L'entrepreneur restera responsable de tout manquement aux règles de sécurités, signalisations, protections, arrêtés et obligations en rapport avec son activité.

Lors de l'achèvement des travaux l'entreprise du lot N°2 devra un nettoyage complet du chantier.

DESCRIPTIF DE TRAVAUX
LOT N°1 : DEMOLITION / MAÇONNERIE

1- **DEMOLITION:** (voir plan « Démolition »)

A/ ***Restaurant***

Zone 1

Dépose et évacuation des plafonds
Dépose et évacuation des doublages ou revêtements muraux
Dépose et évacuation de la couverture / Charpente
Dépose et évacuation des menuiseries extérieures
Dépose et évacuation des murs extérieurs
Dépose et évacuation des dallages
Dépose et évacuation des fondations
Notes :
Dépose et évacuation installation électrique : lot électricité
Dépose et évacuation appareils de cuisine : mairie

Zone 2

Dépose et évacuation des plafonds
Dépose et évacuation des doublages ou revêtements muraux
Dépose et évacuation cloison + bloc porte (accès bar)
Notes :
Dépose et évacuation installation électrique : lot électricité
Dépose et évacuation évier et installation EF /EC : Lot Plomberie
Dépose et évacuation appareils de cuisine : mairie

Zone 3

Dépose et évacuation des plafonds
Dépose et évacuation des doublages ou revêtements muraux
Notes :
Dépose et évacuation installation électrique : lot électricité
Dépose et évacuation meubles du bar : mairie

Zone 4

Dépose et évacuation des plafonds
Dépose et évacuation des doublages ou revêtements muraux
Dépose et évacuation structures bois
Dépose et évacuation cheminée + insert
Notes :
Dépose et évacuation installation électrique : lot électricité
Dépose et évacuation meubles du bar : mairie

Zone 5

Dépose et évacuation des plafonds
Dépose et évacuation des doublages ou revêtements muraux
Dépose et évacuation de la couverture / Charpente
Dépose et évacuation des menuiseries extérieures
Dépose et évacuation des murs extérieurs
Dépose et évacuation des dallages
Dépose et évacuation des fondations

Notes :
Dépose et évacuation installation électrique : lot électricité
Dépose et évacuation appareils de cuisine : mairie
Dépose et évacuation sanitaires et installation EF /EC : Lot Plomberie

Zone 6
Dépose et évacuation des plafonds
Dépose et évacuation des doublages ou revêtements muraux
Dépose et évacuation des cloison + bloc- portes
Dépose et évacuation gros mur entre zones 6 et 7
Notes :
Dépose et évacuation installation électrique : lot électricité
Dépose et évacuation sanitaires et installation EF /EC : Lot Plomberie

Zone 7
Dépose et évacuation des plafonds
Dépose et évacuation des doublages ou revêtements muraux
Dépose et évacuation de la cloison d'escalier + bloc-porte
Dépose et évacuation escalier
Notes :
Dépose et évacuation installation électrique : lot électricité

B/ **Logement**

Zones 8-9 et 10 RDC
Dépose et évacuation des plafonds
Dépose et évacuation des doublages ou revêtements muraux
Dépose et évacuation de la cloison du couloir + bloc-porte
Notes :
Dépose et évacuation installation électrique : lot électricité

Zone 11 Étage
Dépose et évacuation des plafonds (rampants)
Dépose et évacuation des doublages ou revêtements muraux
Dépose et évacuation de la cloison d'escalier bloc-porte
Notes :
Dépose et évacuation installation électrique : lot électricité

Zone 12 Étage
Dépose et évacuation de l'isolation existante

2- OUVERTURES: (voir plan « Démolition »)

A/ *Restaurant*

Repère A1
Création d'une ouverture dans gros mur en pierre, compris étayage ; 2 jambages ; 1 seuil et 1 linteau B.A dim ht 205 x larg 90cm.
Repère A2
Création d'une ouverture dans gros mur en pierre, compris étayage ; 2 jambages ; 1 seuil et 1 linteau B.A dim ht 205 x larg 90cm.

Repère A3
Élargissement d'une ouverture dans gros mur en pierre, compris étayage ; 1 jambage et 1 linteau B.A et reprises au sol. dim ht 205 x larg 90cm.

Repère A4
Élargissement d'une ouverture dans gros mur en pierre, compris étayage ; 1 jambage et 1 linteau B.A et reprises au sol. dim ht 205 x larg 90cm.

Repère A5
Agrandissement d'une ouverture pour création d'une baie libre dans gros mur en pierre, compris étayage ; 1 jambage ; 1 linteau B.A et reprises au sol. dim ht 205 x larg 203cm.

Repère A6
Élargissement d'une ouverture dans gros mur en pierre, compris étayage ; 1 jambage et 1 linteau B.A et reprises au sol. dim ht 205 x larg 90cm.

Repères A7 et A8
Rebouchage d'une ouverture en agglos creux 20/20/50 dim ht 205 x larg 80cm.

B/ **Logement**

RDC

Repère A9
Transformation d'une fenêtre en porte, compris démolition d'allège ; Reprise des 2 jambages + 1 seuil B.A dim ht 205 x larg 95cm.

Repères A10
Rebouchage d'une ouverture en agglos creux 20/20/50 dim ht 205 x larg 80cm.

Repère A11
Transformation d'une fenêtre en porte, compris démolition d'allège ; Reprise des 2 jambages + 1 seuil B.A dim ht 205 x larg 100cm.

ETAGE

Repère A12
Élargissement d'une ouverture dans gros mur en pierre, compris étayage ; 1 jambage et 1 linteau B.A et reprises au sol. dim ht 205 x larg 80cm.

3- EXTENSION DE CUISINE (ZONE 1) (voir plan RDC Projet)

Restaurant

Terrassement
Décapage de la terre végétale sur l'emprise de l'extension.
Terrassements pour les fouilles en rigoles, ils seront exécutés suivant les reconnaissances de

sol, hypothèses de l'assise des fondations (en l'absence d'étude de sol), -1.00 m du niveau

fini du TN, ancrage de 30 cm minimum dans le bon sol et mise hors gel minimum
Évacuation des terres excédentaires à la décharge, compris transport.

Fondations
Réalisation de semelles filantes B.A, compris armatures, coffrages si nécessaires, et gros béton pour assise au bon sol, le dimensionnement des fondations restera à la charge de l'étude de l'entreprise.

Élévations
Maçonnerie d'agglos creux de 20/20/50, hourdés au mortier de ciment, pour murs périphériques.
Façon de chaînages et linteaux B.A, compris coffrages et armatures.
Façon de raidisseurs B.A dans agglos spéciaux.
Arasements des murs en agglos après la pose de la charpente.

Ouvertures
Réalisation d'un seuil B.A ; de 2 jambages et d'un linteau B.A.
Localisation :au droit de l'ouverture repérée : ME 16

Réalisation d'appuis de fenêtre ; de 2 jambages et d'un linteau B.A.
Localisation : sur ouvertures repérées : ME 15 et ME 17

Dallage
Reconstitution de la couche de fondation, par mise en œuvre de remblai compacté (GNT 0/31.5), épaisseur minimum 30 cm, compris compactage.

Fourniture et mise en œuvre d'une couche de fermeture de 5 cm d'épaisseur en sable.

Fourniture et mise en œuvre d'un film polyane de 150 microns, compris recouvrements minimum de 60 cm, et remontées périphériques de 30 cm minimum.

Fourniture et mise en œuvre d'un isolant sous dallage, nature et épaisseur déterminée par le coefficient $R \geq 3m^2.K/W$, y compris remontées périphériques pour rupture de pont thermique.

Réalisation d'un dallage béton C25/30 d'une épaisseur minimale de 13 cm, compris treillis soudé ST15C (suivant normes DTU), finition talochée, pour recevoir un revêtement de sol collé.

Ravalement
Réalisation d'un sous enduit au mortier bâtard
Enduit de finition à la chaux « grattée », coloris se rapprochant au maximum de l'enduit existant sur le corps de l'habitation actuelle, l'entrepreneur devra réaliser un échantillon soumis à l'approbation du Maître d'ouvrage avant réalisation.
Au droit de la jonction entre l'extension et les murs de l'existant, l'entrepreneur devra la fourniture et la pose de profilés métalliques, de couleur appropriée, de façon à obturer les joints de dilatation.
Nettoyage des pieds de murs après grattage des enduits, et l'évacuation des gravats à la décharge.

*4- **TERRASSE*** (voir plan RDC Projet)

Restaurant

Terrassement

Décapage de la terre végétale sur l'emprise de la terrasse.
Terrassements pour les bêches périphériques et centrales.
Évacuation des terres excédentaires à la décharge, compris transport.

Fondations

Réalisation de bêches B.A, compris armatures, coffrages si nécessaires.

Dallage

Réalisation d'un dallage béton C25/30 d'une épaisseur minimale de 13 cm, compris treillis soudé ST15C (suivant normes DTU), finition talochée, pour recevoir un revêtement de sol collé.

Revêtement de sol

Fourniture et pose dalles béton 40x40cm ép.32mm (coloris à définir).

*5- **RESEAU EU*** (voir plan réseaux EU)

A/ **Restaurant**

Réfection complet du réseau extérieur dans la cour

Fourniture et pose d'un bac dégraisseur

Fourniture et pose de 2 regards béton 40x40

Réalisation de saignées dans sols conservés, pour passage réseau EU, compris siphon de sol inox, sablage / rebouchage. (voir plan réseaux EU)

Fourniture et pose de PVC EU Ø 100, compris raccords divers, remontées hors sol à + 30cm, obturations des attentes afin d'éviter l'encrassement des réseaux pendant les travaux.

Raccordement du réseau sur « tout à l'égout »

B/ **Logement**

Réalisation de saignées dans sols conservés, pour passage réseau EU, compris siphon de sol inox, sablage / rebouchage. (voir plan réseaux EU)

Fourniture et pose de PVC EU Ø 100, compris raccords divers, remontées hors sol à + 30cm, obturations des attentes afin d'éviter l'encrassement des réseaux pendant les travaux.

Raccordement du réseau sur « tout à l'égout »

*6- **DIVERS***

A/ **Restaurant**

Fourniture et pose panneau de chantier.

Reprise du sol sous gros mur démoli entre zones 6 et 7 (plan démolition).

Rebouchage cheminée zone 4 (plan démolition) .

Percement pour accès conduit de cheminée zone 7 (plan démolition).

Percements sous gros murs pour sorties EU (plan réseaux EU)

Dalle pour groupe extérieur (plan RDC projet)

Révision de l'ensemble des encadrements d'ouvertures extérieures après dépose des menuiseries par lot « Menuiserie ».

Fourniture et mise en œuvre d'un ragréage au moyen d'un enduit de lissage approprié au type de support.

Fourniture et pose de carrelage grès céram, de section 30x30 ou 40x40, classement UPEC : U4P3EC2R12
Localisation : (Cuisine / Plonge / Réserve et Chaufferie)

Fourniture et pose de plinthes assorties au carrelage, au pourtour de toutes les pièces carrelées.
Localisation : (Plonge / Réserve et Chaufferie)

Fourniture et pose de barres de seuil partout où nécessaire.
Localisation : (Plonge / Réserve et Chaufferie)

Faïence :
Mise en œuvre d'un système de protection à l'eau sous carreaux
Fourniture et pose de faïence 20x20 (couleur au choix du Maître d'ouvrage, suivant échantillons présentés par l'entreprise), compris profils PVC appropriés au droit des angles rentrants et sortants.
Localisation :
Hauteur 2m dans les 2 WC du restaurant + lave-mains dans sanitaires du restaurant
Douche + lavabo S.de bain Logement

B/ **Logement**

Révision de l'ensemble des encadrements d'ouvertures extérieures après dépose des menuiseries par lot « Menuiserie ».

Faïence :
Mise en œuvre d'un système de protection à l'eau sous carreaux
Fourniture et pose de faïence 20x20 (couleur au choix du Maître d'ouvrage, suivant échantillons présentés par l'entreprise), compris profils PVC appropriés au droit des angles rentrants et sortants.
Localisation :
Douche + lavabo S.de bain Logement

DESCRIPTIF DE TRAVAUX
LOT N°2 : CHARPENTE / COUVERTURE

A/ ***Restaurant***

***Charpente*:**

Fourniture et pose pannes muralières et intermédiaire

Fourniture et pose sablière

Fourniture et pose solives sapin traité 75x175mm

***Couverture*:**

Couverture de l'ensemble en bac acier nervuré RAL 7015

Étanchéité sur mur du restaurant

Fourniture et pose profilés de rives

Fourniture et pose de gouttières de 25 en zinc, compris talons, joints de dilatation et naissances.

Fourniture et pose de descentes zinc de 80, compris colliers de fixations, coudes, raccordement sur réseau EP

Fourniture et pose sorties de toit pour VMC

Fourniture et pose sortie de toit pour ventilation WC

B/ **Logement**

Fourniture et pose de fenêtre de toit de marque Velux ou similaire, de dimensions 78x98, ouverture par rotation, compris chevêtre, raccords de toiture et étanchéité.
1 unité
Fourniture et pose de store intérieur d'occultation totale.
1 unité

Fourniture et pose sorties de toit pour VMC

Fourniture et pose sortie de toit pour ventilation WC

Raccordements effectués par lot Électricité

DESCRIPTIF DE TRAVAUX
LOT N°3 : PLÂTRERIE / PEINTURE / ISOLATION

1- PLATRERIE

A/ Restaurant (voir plan RDC Projet)

Réalisation d'un plafond droit CF 1h en plaques de plâtre sur ossature métallique, compris bandes et joints. Finition : prêt à peindre.
Isolation entre poutres en fibre de bois ép. 150 mm
Localisation: sur l'ensemble du RDC

Fourniture et pose isolation type : Rouleau d'isolation "Essentia" comble perdu 40 rp Ep.200mm – Ursa
Localisation: grenier sur l'ensemble du Restaurant sauf salle de restaurant et extension

Réalisation de contre- cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, compris bandes et joints. Finition prêt à peindre .
Isolation en fibre de bois ép. 145 mm
Localisation: sur l'ensemble du RDC

Réalisation d'Habillages standard en plaque de plâtre sur ossature métallique, compris bandes et joints. Finition prêt à peindre.
Localisation: sur l'ensemble du RDC

Réalisation d'Habillages CF 1h en plaque de plâtre sur ossature métallique, compris bandes et joints. Finition prêt à peindre.
Localisation: Murs intérieurs périphériques de la cuisine du RDC et derrière poêle dans Salle de restaurant.

Réalisation de cloisons 100mm en plaques de plâtre sur ossature métallique, compris isolation ; bandes et joints. Finition prêt à peindre.
Localisation: (voir plan RDC projet)

Réalisation de cloisons 72mm en plaques de plâtre sur ossature métallique, compris isolation ; bandes et joints. Finition prêt à peindre.
Localisation: (voir plan RDC projet)

Fourniture et pose feuilles polyester armé lisses fibre de verre type « Fibrolab » sur les parois verticales dans local cuisine.Classement au feu M1 épaisseur 2,3mm
Localisation: Murs intérieurs périphériques de la cuisine du RDC

Plus-value pour fourniture plaques hydrofuges dans sanitaires publics et local plonge.

Réalisation d'une gaine technique en plaques de plâtre sur ossature métallique

Fourniture et pose d'une trappe dim : 60 x 60 cm (accès VMC)
Localisation: Murs intérieurs périphériques de la cuisine du RDC

B/ Logement

RDC (voir plan RDC Projet)

Réalisation d'un plafond droit en plaques de plâtre sur ossature métallique, compris bandes et joints. Finition : prêt à peindre.

Isolation entre poutres en fibre de bois ép. 150 mm
Localisation: sur l'ensemble du RDC

Réalisation de contre- cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, compris bandes et joints. Finition prêt à peindre .
Isolation en fibre de bois ép. 145 mm
Localisation:(voir plan RDC projet)

Réalisation d'Habillages standard en plaque de plâtre sur ossature métallique, compris bandes et joints. Finition prêt à peindre.
Localisation: (voir plan RDC projet)

Réalisation de cloisons 100mm en plaques de plâtre sur ossature métallique, compris isolation ; bandes et joints. Finition prêt à peindre.
Localisation: (voir plan RDC projet)

ETAGE (voir plan Étage Projet)

Réalisation d'un plafond rampant en plaques de plâtre sur ossature métallique, compris bandes et joints. Finition : prêt à peindre.
Isolation sous plafonds en fibre de bois ép. 290 mm
Localisation: sur l'ensemble du RDC

Réalisation d'un plafond droit en plaques de plâtre sur ossature métallique, compris bandes et joints. Finition : prêt à peindre.

Réalisation de contre- cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, compris bandes et joints. Finition prêt à peindre .
Isolation en fibre de bois ép. 145 mm

Réalisation de cloisons standard 72mm en plaques de plâtre sur ossature métallique, compris isolation ; bandes et joints. Finition prêt à peindre.

Plus-value pour habillage lucarne et fenêtres de toit

Fourniture et pose d'une trappe (accès VMC)

2- PEINTURE

A/ Restaurant

Plafonds :
Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero mate

Murs Périphériques :
Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero velours (sauf cuisine)

Cloisons :
Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero velours

Portes intérieures
Travaux préparatoires + Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero satinée.

Plinthes
Travaux préparatoires + Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero satinée.

Tablettes de fenêtres :
Travaux préparatoires + Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero satinée.

Peinture sur tuyauterie apparente.

B/ Logement

RDC (voir plan RDC Projet)

Plafonds :
Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero mate

Murs Périphériques :
Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero velours (sauf cuisine)

Cloisons :
Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero velours

Portes intérieures
Travaux préparatoires + Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero satinée.

Plinthes
Travaux préparatoires + Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero satinée.

Tablettes de fenêtres
Travaux préparatoires + Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero satinée.

Peinture sur tuyauterie apparente.

ETAGE , compris cage d'escalier (voir plan Étage Projet)

Plafonds :
Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero mate

Murs Périphériques :
Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero velours (sauf cuisine)

Cloisons :
Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero velours

Portes intérieures
Travaux préparatoires + Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero satinée.

Plinthes
Travaux préparatoires + Réalisation d'une couche d'impression et de deux couches de peinture glycero satinée.
Lasure sur bois de charpente restant apparent

Lasure sur bois de charpente restant apparent

L'entrepreneur du lot Peinture devra un nettoyage intérieur complet du site, à savoir :
Lavages des revêtements de sols.
Nettoyage des vitres, des appareils sanitaires, des robinetteries ainsi que tous les appareillages électriques et les luminaires.

DESCRIPTIF DE TRAVAUX
LOT N° 4 : MENUISERIE

A/ Menuiseries extérieures

RESTAURANT:

Repère ME 1
Dépose et évacuation de la fenêtre existante
Fourniture et pose Fenêtre 4 vantaux (2 fixes et 2 ouvrants centraux), en Bois
Vitrage feuilleté isolant
Poignée intérieure ; accessoires de pose
Ouverture à la Française
Coloris : RAL 9016
Pose en feuillure
Dim : à vérifier sur place lors de la visite obligatoire
Volet roulant filaire

Repère ME 2
Dépose et évacuation de la porte existante
Fourniture et pose porte semi vitrée 1 vantail en Bois
Vitrage « Sécurit » isolant
Barre anti-panique ; Poignée extérieure
Ouverture extérieure avec ferme porte
Coloris : RAL 9016
Pose en feuillure
Dim : à vérifier sur place lors de la visite obligatoire

Repère ME 3
Dépose et évacuation de la fenêtre existante
Fourniture et pose Fenêtre 4 vantaux (2 fixes et 2 ouvrants centraux), en Bois
Vitrage feuilleté isolant
Poignée intérieure ; accessoires de pose
Ouverture à la Française
Coloris : RAL 9016
Pose en feuillure
Dim : à vérifier sur place lors de la visite obligatoire
Volet roulant filaire

Repère ME 4
Dépose et évacuation de la fenêtre existante
Fourniture et pose Fenêtre 4 vantaux (2 fixes et 2 ouvrants centraux), en Bois
Vitrage feuilleté isolant
Poignée intérieure ; accessoires de pose
Ouverture à la Française
Coloris : RAL 9016
Pose en feuillure
Dim : à vérifier sur place lors de la visite obligatoire
Volet roulant filaire

Repère ME 5
Dépose et évacuation de la porte existante
Fourniture et pose porte semi vitrée 1 vantail en Bois
Vitrage « Sécurit » isolant
Barre anti-panique ; Poignée extérieure
Ouverture extérieure avec ferme porte
Coloris : RAL 9016
Pose en feuillure
Dim : à vérifier sur place lors de la visite obligatoire

Repère ME 6
Dépose et évacuation de la fenêtre existante
Fourniture et pose Fenêtre 2 vantaux, en Bois
Vitrage feuilleté isolant
Poignée intérieure ; accessoires de pose
Ouverture à la Française
Coloris : RAL 9016
Pose en feuillure
Dim : à vérifier sur place lors de la visite obligatoire
Volet roulant filaire

Repère ME 10
Dépose et évacuation de la fenêtre existante
Fourniture et pose porte de service pleine 1 vantail en Bois
Coloris : RAL 9016
Pose en feuillure
Dim : à vérifier sur place lors de la visite obligatoire

Repère ME 11
Dépose et évacuation de la fenêtre existante
Fourniture et pose Fenêtre 1 vantail, en Bois
Vitrage feuilleté isolant
Poignée intérieure ; accessoires de pose
Ouverture à la Française
Coloris : RAL 9016
Pose en feuillure
Dim : à vérifier sur place lors de la visite obligatoire
Volet roulant filaire

Repère ME 12
Dépose et évacuation de la porte existante
Fourniture et pose porte semi vitrée 1 vantail en Bois
Vitrage « Sécurit » isolant
Barre anti-panique ; Poignée extérieure
Ouverture extérieure avec ferme porte
Coloris : RAL 9016
Pose en feuillure
Dim : à vérifier sur place lors de la visite obligatoire

Repère ME 13
Dépose et évacuation de la fenêtre existante

Fourniture et pose Fenêtre 2 vantaux, en Bois
Vitrage feuilleté isolant
Poignée intérieure ; accessoires de pose
Ouverture à la Française
Coloris : RAL 9016
Pose en feuillure
Dim : à vérifier sur place lors de la visite obligatoire
Volet roulant filaire

Repère ME 14
Fourniture et pose porte semi vitrée 1 vantail en Bois
Vitrage « Sécurit » isolant
Barre anti-panique ; Poignée extérieure
Ouverture extérieure avec ferme porte
Coloris : RAL 9016
Pose en feuillure
Dim : ht 215 x larg 90cm

Repère ME 15
Fourniture et pose Fenêtre 2 vantaux, en Bois
Vitrage feuilleté isolant
Poignée intérieure ; accessoires de pose
Ouverture à la Française
Coloris : RAL 9016
Pose en applique
Dim : ht 100 x larg 120cm
Volet roulant filaire

Repère ME 16
Fourniture et pose porte semi vitrée 1 vantail en Bois
Vitrage « Sécurit » isolant
Barre anti-panique ; Poignée extérieure
Ouverture extérieure avec ferme porte
Coloris : RAL 9016
Pose en applique
Dim : ht 215 x larg 90cm

Repère ME 17
Fourniture et pose Fenêtre 2 vantaux, en Bois
Vitrage feuilleté isolant
Poignée intérieure ; accessoires de pose
Ouverture à la Française
Coloris : RAL 9016
Pose en applique
Dim : ht 100 x larg 120cm
Volet roulant filaire

LOGEMENT:

Repère ME 7
Dépose et évacuation de la fenêtre existante

Fourniture et pose porte semi vitrée 1 vantail en Bois
Vitrage feuilleté isolant
Coloris : RAL 9016
Pose en feuillure
Dim : à vérifier sur place lors de la visite obligatoire
Volet roulant filaire

Repère ME 8
Dépose et évacuation de la fenêtre existante
Fourniture et pose Fenêtre 2 vantaux, en Bois
Vitrage feuilleté isolant
Poignée intérieure ; accessoires de pose
Ouverture à la Française
Coloris : RAL 9016
Pose en feuillure
Dim : à vérifier sur place lors de la visite obligatoire
Volet roulant filaire

Repère ME 9
Dépose et évacuation de la porte existante
Fourniture et pose porte semi vitrée 1 vantail en Bois
Vitrage « Sécurit » isolant
Coloris : RAL 9016
Pose en feuillure
Dim : à vérifier sur place lors de la visite obligatoire

Repère ME 18
Fourniture et pose Fenêtre 2 vantaux, en Bois
Vitrage feuilleté isolant
Poignée intérieure ; accessoires de pose
Ouverture à la Française
Coloris : RAL 9016
Pose en applique
Dim : à vérifier sur place lors de la visite obligatoire
Volet roulant filaire

B/ Menuiseries intérieures

RESTAURANT:

Repères P1 ; P2 ; P3 ; P4
Fourniture et pose Porte va et vient pré peinte CF 1h avec oculus
Ht 2040mm x Larg 900mm

Repères P5
Fourniture et pose bloc-porte porte à galandage pré peint ; Âme isolante
Ht 2040mm x Larg 900mm

Repères P6 ; P7 ; P8; P9
Fourniture et pose bloc-porte pré peint standard
Profil à rive droite

1 vantail
Ht 2040mm x Larg 900mm
Âme isolante
Serrure à condamnation sur portes WC

Verrière sur cloison :
Fourniture et pose verrière en bois sur cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique
Vitrage clair feuilleté
Hauteur : 1500 x Larg. 2000mm
Localisation : Entre couloir 1 et couloir 2

Butées de portes :
Fourniture et pose butées de porte (sur toutes les portes)

Tablettes bois :
Fourniture et pose tablettes bois sur appuis de fenêtres (sur toutes les fenêtres)

Plinthes bois :
Fourniture et pose Plinthe arrondie pin sans nœuds 200 x 7 cm, ép.10 mm
Localisation : Toutes les pièces sauf cuisine

Porte de placard:
Fourniture et pose portes coulissantes de placard
Localisation : Espace chauffe-eau dans couloir 2

LOGEMENT: (RDC / Étage)

Repère P10
Fourniture et pose bloc-porte pré peint standard
Profil à rive droite
1 vantail
Ht 2040mm x Larg 900mm
Âme isolante
Serrure à condamnation

Repères P11
Fourniture et pose bloc-porte porte à galandage pré peint
Ht 2040mm x Larg 900mm
Âme isolante

Repère P12 ; P13 (étage)
Fourniture et pose bloc-porte pré peint standard
Profil à rive droite
1 vantail
Ht 2040mm x Larg 800mm
Âme isolante

Butées de portes :
Fourniture et pose butées de porte (sur toutes les portes)

Tablettes bois :
Fourniture et pose tablettes bois sur appuis de fenêtres (sur toutes les fenêtres)

Plinthes bois :
Fourniture et pose Plinthe arrondie pin sans nœuds 200 x 7 cm, ép.10 mm
Localisation : Toutes les pièces du RDC

Escalier :
Création d'un chevêtre sur l'emprise du futur escalier.
Fourniture et pose d'un escalier en bois exotique, 1 quart tournant bas , avec contres-marches et rampe (composée de poteaux, lisses haute et intermédiaire).
Nettoyage ; ponçage et vitrification de l'escalier après la pose.

Revêtements de sol stratifié :
Sur l'ensemble des pièces de l'étage, fourniture et pose de parquets flottants (choix à la charge du Maître d'Ouvrage, posé sur isolant phonique.
Fourniture et pose de plinthes bois collées, assorties aux choix de parquets
Localisation : Toutes les pièces de l'étage

Portes de placards
A l'étage, fourniture et pose de portes coulissantes de placards, sous rampants, structure aluminium, panneau de 10 mm, système anti-déraillement, (teinte au choix du Maître d'Ouvrage).

Cuisine
Fourniture et pose meubles de cuisine hauts et bas, compris crédence.

DESCRIPTIF DE TRAVAUX
LOT N°5 : REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES

RESTAURANT et LOGEMENT: (RDC)

Préparation des sols:
Élimination des résidus de colle et d'ancien revêtement de sol
Sur les supports béton et carrelage : dépoussiérage puis lessivage.
Rebouchage des éventuelles fissures ou trous
Application d'une barrière anti humidité
Ragréage P3 (fibré) sur l'ensemble des sols

Revêtements: *(voir plan)*
Modèle à définir (fournir échantillons au maître d'ouvrage)
Les sols pvc seront extra résistants destinés à un usage professionnel intensif (lieux recevant du public, écoles, restaurants, hôtels, cabinets médicaux..) : ils répondront aux normes nécessaires à ces lieux.
- classement UPEC : U3P3E2C2
- usage commercial intensif et industriel général (classe 33/42)
- largeur des lés 2 et 4 m, cordon assorti pour soudure à chaud des raccords

Pose:
Avant la pose des revêtements de sol un rapport contradictoire de la reconnaissance des supports devra être établi entre le maître d'œuvre et l'entreprise titulaire du lot N°6.
La pose collée: une pose à l'aide de colle spéciale pour sol plastique.
Traitement des joints par soudure à chaud 48h après la pose.

L'entrepreneur du présent lot devra un nettoyage complet des sols après travaux.

Localisation :
Ensemble des sols du restaurant (Sauf cuisine / Plonge / Réserve et Chaufferie) .
Ensemble des sols du logement RDC

DESCRIPTIF DE TRAVAUX
LOT N°6: PLOMBERIE / SANITAIRES

RESTAURANT et LOGEMENT:

Dépose:
Dépose de l'alimentation EF /EC existante, compris évacuation.
Dépose de l'ensemble des sanitaires, compris évacuation

Installation :
Pose d'un robinet de puisage pour le chantier. **(dans DPGF Restaurant)**

Alimentation EF générale :
Fourniture et pose d'une vanne de barrage avec réducteur de pression

Réseaux EC / EF :
Création d'une nourrice
Chaque départ sur la nourrice sera repéré et muni de vanne de barrage
Collecteur laiton avec vanne de barrage
Ensemble tube PER pré gainé
Ensemble tube cuivre
Ensemble accessoire de pose

Production EC :
L'eau chaude pour les sanitaires PMR ; le bar et la cuisine ; la plonge sera fournie par un chauffe eau 200 L
Fourniture et pose chauffe-eau 200 L
L'eau chaude pour le logement sera fournie par la PAC

Évacuation EU – EV :
Raccordement des PVC Ø100 et Ø40 sur les attentes en dalle dues au lot gros œuvre.
Réalisation de la ventilation de chute sur les WC
Tube PVC Évacuation NFE M1 E.U PR Ø 100
Tube PVC Évacuation NFE M1 E.U PR Ø 40
Ensemble raccords PVC

Équipement :

A/ Restaurant

Plonge
Alimentation + évacuation bacs (plonge)
Alimentation + évacuation Lave vaisselle
Lave-vaisselle et bacs fournis par cuisiniste.

Cuisine
Alimentation + évacuation lave-mains
Lave-mains fourni par cuisiniste.

Couloir 2
Fourniture et pose chauffe-eau 200L

Alimentation + évacuation Chauffe-eau

Bar
Fourniture et pose évier 1 bac + 1 égouttoir
Alimentation + évacuation évier
Évacuation pour tireuse à bière

Sanitaires
Fourniture et pose Lavabo sur plan de travail (adapté PMR)
Fourniture et pose d'un distributeur de savon liquide rechargeable
Fourniture et pose d'un distributeur d'essuie main feuille à feuille

Fourniture et pose Lavabo sur plan de travail
Fourniture et pose d'un distributeur de savon liquide rechargeable
Fourniture et pose d'un distributeur d'essuie main feuille à feuille

WC PMR
Fourniture et pose WC PMR
Fourniture et pose barre d'appui fixe
Fourniture et pose barre d'appui amovible
Fourniture et pose d'un distributeur de papier en rouleau grande capacité

WC
Fourniture et pose WC
Fourniture et pose d'un distributeur de papier en rouleau grande capacité

Extérieur*:*
Fourniture Robinet de puisage + applique + vanne à purge
Localisation : Façade SUD.

B/ Logement

Salle de bain
Fourniture Receveur de douche120 x 90
Fourniture Bonde de douche Ø90
Fourniture Platine de douche PER à sertir 13x16
Fourniture Mitigeur
Fourniture Paroi de douche + porte pivotante
Fourniture et Pose Meuble salle de bain simple vasque avec tiroirs vasque et miroir + éclairage
Fourniture bonde et siphon
Fourniture Mitigeur
Alimentation + évacuation lavabo
Alimentation + évacuation douche
Alimentation + évacuation lave linge

WC
Fourniture et pose WC
Alimentation + évacuation WC

Cuisine
Fourniture et pose évier 1 bac + 1 égouttoir
Alimentation + évacuation évier

Alimentation + évacuation Lave vaisselle

Extérieur*:*
Fourniture Robinet de puisage + applique + vanne à purge
Localisation : Façade SUD.

DESCRIPTIF DE TRAVAUX
LOT N°7 : ELECTRICITE

RESTAURANT et LOGEMENT:

Dépose :
Dépose de l'ensemble de l'installation

Installation :
Mise à disposition d'un coffret de chantier **(dans DPGF Restaurant)**

A/ Restaurant

Équipement :

Local Plonge

Va et vient pour 2 spots encastré dans plafond	1 ens
Interrupteur à voyant pour éclairage extérieur	1 unité
Fourniture et pose applique murale extérieure étanche	1 unité
Prise de courant simple 2P+T 16A	1 unité
Prise de courant sur plan de travail	1 unité
Alimentation lave-vaisselle	1 unité
Alimentation Lave-linge	1 unité
Alimentation volet roulant	1 unité

Cuisine

3 points d'allumage pour 4 spots encastrés dans plafond	1 ens
Prise de courant simple 2P+T 16A	2 unités
Prise de courant au sol (sous îlot central) 2P+T 16A	3 unité
Prise de courant sur plan de travail	5 unités
Alimentation four	1 unité
Alimentation plaques électriques	1 unité
Alimentation hotte	1 unité
Alimentation réfrigérateur	1 unité
Alimentation volet roulant	1 unité

Local Réserve

3 points d'allumage pour 2 spots encastrés dans plafond	1 ens
Interrupteur à voyant pour éclairage extérieur	1 unité
Prise de courant simple 2P+T 16A	1 unité
Alimentation réfrigérateur	1 unité
Alimentation congélateur	1 unité

Salle de Bar

3 points d'allumage pour 5 spots encastrés dans plafond	1 ens
Interrupteur simple pour 2 spots encastrés dans plafond	1 ens
Prise de courant simple 2P+T 16A	3 unités
Prise de courant sur plan de travail	8 unités
Prise RJ45	1 unité
Alimentation réfrigérateur	1 unité
Alimentation volet roulant	2 unités

Alimentation enseigne lumineuse	1 unité

SAS Sanitaires / Sanitaires / WC PMR / WC

Détecteur de mouvement pour 7 spots encastrés dans plafond	1 ens
Prise de courant simple 2P+T 16A	1 unité
Alimentation volet roulant	1 unité

Salle de restaurant

Va et vient pour 9 luminaire encastrés dans plafonds	1 ens
type : AMY VARIOFLEX 220 1950 830/35	
Prise de courant simple 2P+T 16A	6 unités
Alimentation poêle	1 unité
Alimentation volet roulant	2 unités

Couloir 1

Détecteur de mouvement pour 2 spots encastrés dans plafond	1 ens
Prise de courant simple 2P+T 16A	1 unité
Interrupteur à voyant pour éclairage extérieur	1 unité
Fourniture et pose applique murale extérieure étanche	2 unités

Couloir 2

Détecteur de mouvement pour 2 spots encastrés dans plafond	1 ens
Prise de courant simple 2P+T 16A	1 unité
Alimentation chauffe-eau	1 unité

Local Chaufferie

Interrupteur simple pour 1 spot encastré dans plafond	1 ens
Prise de courant simple 2P+T 16A	1 unité
Alimentation PAC	1 unité

Divers

Fourniture et pose prise de courant extérieure étanche	2 unités
VMC hygroréglable, compris réseaux de gaines, bouches d'extraction (WC PMR ; WC)	1 unité

Fourniture, pose et raccordement d'un tableau de protection équipé de disjoncteurs divisionnaires et de différentiels triphasé.
Prise de terre
liaisons équipotentielles
Installation d'un sous compteur pour séparer le réseau Restaurant et le réseau Logement

Sécurité:

Fourniture et pose d' extincteurs appropriés aux risques
Fourniture et pose d'un dispositifs d'alarme et d'avertissement adapté aux ERP 5eme catégorie
Installation d'un éclairage de sécurité obligatoire
Fourniture et pose d'un détecteur avertisseur autonome de fumée (Daaf)

A/ Logement :

Divers

Fourniture et pose prise de courant extérieure étanche	2 unités
VMC hygroréglable, compris réseaux de gaines, bouches d'extraction (Salle de bain / Cuisine)	1 unité

Fourniture, pose et raccordement d'un tableau de protection équipé de disjoncteurs divisionnaires et de différentiels triphasé.
Prise de terre
liaisons équipotentielles
Fourniture et pose d'un détecteur avertisseur autonome de fumée (Daaf)

RDC

Cuisine

Va et vient pour 2 spots encastré dans plafond	1 ens
Interrupteur à voyant pour éclairage extérieur	1 unité
Fourniture et pose applique murale extérieure étanche	1 unité
Prise de courant simple 2P+T 16A	1 unité
Prise de courant sur plan de travail	4 unités
Alimentation lave-vaisselle	1 unité
Alimentation four	1 unité
Alimentation plaques électriques	1 unité
Alimentation hotte	1 unité
Alimentation réfrigérateur	1 unité

Débarras

Interrupteur simple pour 1 spot encastré dans plafond	1 ens

Salle de bain

Interrupteur simple pour 1 spot encastré dans plafond	1 ens
Prise de courant simple 2P+T 16A	1 unité
Alimentation lave-linge	1 unité
Alimentation meuble lavabo	1 unité
Fourniture et pose sèche-serviettes	1 unité
Alimentation sèche-serviettes	1 unité

Séjour / Salon

Va et vient pour 6 spots encastré dans plafond	1 ens
Va et vient pour 1 applique murale dans escalier	1 ens
Fourniture et pose applique murale	1 unité
Prise de courant simple 2P+T 16A	7 unités
Prise RJ45	1 unité
Alimentation volet roulant	1 unité

Etage

Chambre 1

Interrupteur simple pour 1 spot encastré dans plafond	1 ens
Prise de courant simple 2P+T 16A	4 unités

Alimentation ventilo convecteur	1 unité

Chambre 2

Interrupteur simple pour 1 spot encastré dans plafond	1 ens
Prise de courant simple 2P+T 16A	4 unités
Alimentation ventilo convecteur	1 unité

DESCRIPTIF DE TRAVAUX
LOT N° 8 : CHAUFFAGE / GEOTHERMIE

Dépose de l'installation de chauffage, compris chaudière et radiateurs

1- Objet et consistance des travaux

Les travaux, objets du présent marché, sont donc :
L'installation de production de chaleur et production d'eau chaude (pour le logement) par Pompe A Chaleur Air/Eau, installée dans le local chaufferie dont le plan est fourni en annexe

2- Documents d'exécution et de récolement

Des plans détaillés d'exécution seront fournis par l'Entrepreneur avant lancement des travaux.
Les documents de récolement demandés dans le présent C.C.T.P., ou à défaut, ceux mentionnés dans les documents généraux (C.C.T.G. pour les marchés publics de travaux), seront fournis par l'Entrepreneur au Maître d'œuvre dans un délai de deux semaines après la réception de l'ouvrage.
Le dossier de récolement sera fourni en 2 exemplaires papier et rassemblera au minimum les informations suivantes :

- plans de récolements de l'installation réalisée au titre du présent marché
- Le cahier des résultats d'essais et contrôles,
- Tous les schémas et L'attestation de la charge en fluide frigorigène
- Le cahier des réglages des organes d'équilibrage,
- Le dossier des matériels installés comportant :
  - La liste des matériels installés : marques et modèles,
  - Le répertoire des fabricants des matériels installés, et leurs coordonnées postales et téléphoniques au jour de la réception,
  - Une copie de la documentation technique (notice d'installation et d'exploitation) à l'exclusion de toute notice commerciale,
  - Une copie des certificats de conformité, PV d'essais, et clauses de garantie des matériels installés.
- L'ensemble des essais et autocontrôles réalisés par l'entreprise :
  - Rapports d'essai d'étanchéité de l'ensemble des circuits
  - Rapport d'autocontrôles électriques des raccordements
  - Rapport d'autocontrôles des liaisons de régulation
- Le dossier de sous-traitance (le cas échéant) : liste des sous-traitants éventuels de l'entreprise, certificats de mise en route ou de réception de certains fabricants pour leurs matériels. : Pompe A Chaleur, Compteurs, etc.

3- Langue - Systèmes d'unité

Les notes de calcul, notices descriptives ou manuels d'utilisation devront être rédigés en langue française.
Les valeurs dimensionnelles indiquées seront exprimées en Unité du Système International (USI) ou à défaut en unités couramment utilisées en France.

4- Contrôle de l'installation et essais de fonctionnement

Les essais et contrôles auxquels seront soumis les différents équipements faisant partie du

marché sont décrits ci-après.

Chaque essai doit faire l'objet d'un constat établi par l'installateur et transmis au Maître d'Œuvre.
Le programme de ces essais de réception comporte normalement les opérations suivantes :

- Essais d'étanchéité des réseaux :

Les tuyauteries des réseaux transportant de l'eau sont soumises dans leur totalité ou par tronçon, robinetterie comprise, à une pression supérieure de 50 % à la pression totale de service, et cela pendant 6 heures minimum.

La pression au sein des canalisations, est enregistrée en continu pendant toute la durée de l'essai.

L'installation est remplie d'eau et toutes les issues sont bouchonnées. Elle est mise sous pression par pompe à main.

Si la pression ne varie pas pendant cet essai, la pression est abaissée à la pression nominale et l'essai est reconduit pendant 18 heures, dans les mêmes conditions d'enregistrement.

Si la pression n'a pas variée dans les installations, celles-ci peuvent être considérées comme étanches à froid.

S'il y a risque de gel, l'entrepreneur procède immédiatement après les essais, à la vidange des circuits.

- Essais de mise en température et de circulation :

L'installation est soumise à deux cycles de montée en température du fluide caloporteur jusqu'à la température maximale de fonctionnement normal de l'installation.

On vérifie que :

- Les dilatations sont effectuées librement, sans donner lieu à des efforts anormaux sur les supports et assemblages
- L'installation ne présente aucune fuite, à l'appui d'un contrôle au thermographe ou à la caméra infrarouge
- Le bon fonctionnement des dispositifs d'expansion éventuels.

5- <u>Essais de dispositifs de sécurité et alarme :</u>

Pour autant que ces essais n'entraînent pas de détériorations de l'installation, les dispositifs de sécurité et d'alarme doivent subir les simulations des conditions entraînant leur déclenchement. On vérifiera la réponse des dispositifs à ces simulations.
Les essais ne doivent pas être destructifs (essais de fusibles, par exemple).
Taux de sondage : totalité.

6- <u>Essais des appareils mécaniques, électromécaniques ou électroniques :</u>

Les appareils mécaniques, électromécaniques ou électroniques doivent subir un essai de fonctionnement destiné à vérifier leur fonctionnement.
Les appareils visés sont les pompes, vannes motorisées, etc…
Exemples de vérifications à effectuer (qualitatives) :

- Pour les matériels tournants (pompe, etc…)
- Niveau sonore normal,
- Paliers qui ne chauffent pas anormalement.
- Asservissement entre les différents appareils :
- Mise en route en cascade,
- Mise en secours automatique,
- Fonctionnement simultané.

- Action commandée des vannes motorisées, etc…
- Asservissement des thermostats aux organes commandés (vannes motorisées, etc…)
- Taux de sondage : totalité.

7- Essais de vérification des résultats :

L'essai doit permettre de constater les caractéristiques de fonctionnement réelles pour une température extérieure donnée (respectant les règles précisées ci-dessous) et à vérifier que ces caractéristiques sont homogènes avec les conditions fixées au marché ; on compare les valeurs constatées à celles que l'on peut déduire des conditions de base de façon à apprécier, avec une bonne probabilité si l'installation fonctionnera correctement pour les conditions de base.
La durée de l'essai comprend la durée des constatations proprement dites augmentée des 24 heures précédant ces examens.

8- Enregistrement des températures au départ et au retour des circuits :

Les températures sont mesurées à 0,5°C près par des appareils enregistreurs.
Ces appareils doivent être contrôlés par comparaison avec un thermomètre de précision étalonné à 0,1°C près.
L'enregistrement, d'une durée minimale de 8 heures, concerne les températures au départ des circuits régulés (circuits hydrauliques ; chaque graphique sera accompagné de la loi de température adaptée pour le circuit concerné. La température extérieure sera également enregistrée.

9- Emplacement des appareils de mesure :

La température extérieure est mesurée en un emplacement abrité du rayonnement solaire, choisi d'un commun accord entre le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur.
Les températures intérieures sont mesurées autant que possible au centre des pièces à 1,5m environ choisi en accord avec le Maître d'œuvre.

10- Contestations - sanctions :

- En cas de contestations sur les résultats obtenus des essais de réception, le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter de nouveaux essais par des techniciens spécialisés.
- Ces essais et contrôles sont à la charge de l'entreprise.
- Dans le cas où l'installateur ne peut pas respecter les critères définis au CCTP, tous remplacements, modifications, adjonctions, réparations nécessaires doivent être faits sans apporter de gêne excessive aux utilisateurs des installations.
- Après exécution des travaux imposés, il doit être procédé à de nouveaux essais.

L'Entreprise réalisera de plus un essai global de l'installation de production de chauffage, c'est-à-dire un essai incluant le champ de sondes.

Installation Pompe A Chaleur (DPGF Restaurant)

1- Pompe A Chaleur

La production de chaleur est réalisée par 1 pompe à chaleur eau glycolée à 30 %/ eau à double compresseur, puisant et rejetant ses calories sur un champ de sondes géothermiques.

La PAC sera installée en local technique et reposera sur des socles béton par l'intermédiaire de plots antivibratiles (ces prestations sont à la charge du présent lot).

L'appareil sera équipé de tous les accessoires et équipements optionnels permettant d'abaisser son émissivité sonore.

2- Production de chauffage :

La PAC sera dimensionnée de manière à limiter au maximum les nuisances sonores.
Les régimes de dimensionnement et performances minimales unitaires à pleine charge et à charge partielles sont les suivantes :

Performance unité	
% puiss. Chauffage pleine charge, %	100
Puissance chauffage, kW	8KW
Puissance absorbée de l'unité, kW	1.8 KW
Efficacité chauffage, kW/kW	Classe A+++
Temp. sortie évaporateur, eau glycolée, °C	35°

La PAC sera garantie 2 ans minimum. La mise en service sera effectuée par le fabricant avec remise d'un rapport détaillé à l'issue de celle-ci.

3- Caractéristiques électriques, régulation

L'unité sera équipée d'une régulation numérique de type géolia ou équivalent.
La régulation assurera la commande des compresseurs, des pompes à eau condenseur : la régulation gère le fonctionnement des compresseurs et s'adapte en permanence aux caractéristiques de l'application dont l'inertie de la boucle d'eau.
Les menus de la régulation permettront d'accéder directement à toutes les données machines, y compris à l'historique des éventuels incidents.

4- Comptage thermique et électrique

Il sera prévu la mise en place (pour déterminer le COP des machines notamment) :

- D'un compteur thermique communicant
- D'un compteur électrique communicant

5- Circuit primaire : captage

Sur le réseau eau glycolée raccordé à l'évaporateur de la PAC, il sera notamment mis en œuvre :

- Un robinet de vidange raccordé sur un bac de récupération d'eau glycolée ;
- Un réservoir d'eau glycolée avec circulateur simple à débit constant entre vannes d'isolement, pour le remplissage ;
- Un vase d'expansion de type fermé à vessie
- thermomètres (entrée et sortie PAC, collecteurs) ;
- manomètres ;
- 1 soupape de sécurité tarées en fonction de la pression statique de l'installation et raccordées au collecteur général de vidange par l'intermédiaire d'un entonnoir ;
- Les vannes d'isolement.
- Un filtre magnétique

- 2 vannes de réglage;
- Une pompe, à débit variable et à haute performance énergétique (classée A selon le label énergie), entre vannes d'isolement, manchons anti vibratiles
- Un filtre à tamis

6- *Circuit primaire : chauffage*

Sur le réseau de chauffage, il sera notamment mis en œuvre :

- Un vase d'expansion de type fermé à vessie –Commun avec l'installation de chauffage
- thermomètre (entrée et sortie PAC, collecteurs);
- manomètre ;
- 1 soupape de sécurité tarées en fonction de la pression statique de l'installation et raccordées au collecteur général de vidange par l'intermédiaire d'un entonnoir ;
- 4 sondes de température (départ et retour) ;
- Les vannes d'isolement ;
- Une pompe, à débit variable et à haute performance énergétique (classée A selon le label énergie), entre vannes d'isolement, manchons anti vibratiles
- Un filtre à tamis

7- *Ballon tampon*

Il sera installé sur le circuit de chauffage une capacité tampon de 200L minimum.
Le ballon tampon devra de plus assurer le découplage hydraulique avec le réseau de distribution.
Il présentera les caractéristiques techniques suivantes :

- Ballon acier Carbone fonctionnant en circuit fermé ;
- Isolation haut rendement mousse rigide polyuréthane - moulage par injection - conductivité thermique 0,025 W/m.K ;
- Installation verticale au sol ;

Il sera équipé des accessoires complémentaires suivants :

- Trappe de visite ;
- Dispositif de vidange pour l'élimination des boues ;
- Purgeur d'air ;
- Vannes d'isolement en aval et en amont.

Cette réserve tampon sera installée entre le primaire chauffage et le secondaire chauffage, telle que représentée sur le schéma en annexe. Elle permettra :

- De réchauffer l'eau contenue dans le ballon dans un premier temps et constituer ainsi une réserve de calories pour le réseau de chauffage ;
- De prélever les calories directement sur la réserve tampon, sans faire fonctionner la PAC, lorsque la demande en chaud sera inférieure à la puissance minimale de la PAC,

8- *Manque d'eau*

Sur le retour et en point bas il sera installé un pressostat manque d'eau, pression, résistant aux fluides corrosifs et à la température élevée.
En cas de manque d'eau, celui-ci devra couper l'alimentation électrique de la PAC et des circulateurs.

9- *Vidange réseaux*

Chaque circuit devra pouvoir être vidangé séparément.

Départ et retour seront équipés d'un piquage avec vanne à boisseau sphérique.
Toutes ces vidanges seront collectées comme défini ci-dessus.

10- Filtre à boues

Le désembouage des réseaux en continu sera réalisé par la mise en place d'un pot à boues au niveau du circuit de retour. Il est constitué de :

- Un corps en acier traité
- Un récipient à faible turbulences avec séparateur
- Un barreau magnétique polyphasé à sec monté sur doigt de gant
- 2 manomètres en inox
- Une vanne de vidange
- Un purgeur d'air automatique à gros débit
- Raccords à brides

Il sera équipé en amont et en aval d'une vanne d'isolement ¼ de tour pour l'entretien et la maintenance.
Il sera monté en dérivation du circuit de retour et sera mis en place sur la branche principale une vanne de réglage permettant de faire passer 20% du débit en continu sur le désemboueur.

Électricité

Le titulaire du présent lot devra l'ensemble des prestations électriques nécessaires au parfait achèvement de son installation.
Ces prestations comprendront :

- Armoire équipée de l'ensemble des protections nécessaires.
- Organes de commandes et de régulations
- Raccordement des appareils

Les installations seront conformes à la norme NF C 15.100.
L'entreprise du présent lot devra prévoir toutes les alimentations et les raccordements électriques de tout le matériel mis en place dans le cadre de son lot.
Depuis l'attente laissée à proximité par le Lot Électricité, il sera prévu par le titulaire du présent lot la fourniture, pose et raccordement d'une armoire électrique à positionner dans le local technique.

Régulation Chauffage

Régulation principale

- Régulation de la température de départ chauffage en fonction de la température extérieure avec optimisation de relance
- Consigne température en période d'occupation
- Consigne température en période d'inoccupation
- Consigne température en période hors gel
- Choix de la température de consigne suivant programme horaire journalier, hebdomadaire et annuel.

Régulation secondaire

- Asservissement du fonctionnement du ventilateur d'amené d'air à la programmation

Régulateur, capteurs et sondes

- Sonde de température extérieure
- Sonde d'ambiance

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose des accessoires divers et l'ensemble des raccordements électriques des matériels installés, nécessaires au parfaitement fonctionnement de son installation.

La mise en service de l'installation de régulation sera effectuée par l'Entreprise à la charge du présent lot.

Documents d'exécutions et divers

Dans le cadre du présent marché, l'Entreprise devra fournir :

- Plan de récolement,
- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE),
- Plan de chantier,
- Schéma de principe sous cadre et accroché dans le local technique,
- Schémas électriques,
- Notice de conduite et de fonctionnement du matériel installé au titre du marché,
- Mise en route et essais,
- Procès-verbaux matériels spécifiques,
- Affiche en local technique du plan des installations avec les consignes d'entretien et de sécurité,
- Plan de sécurité à afficher en local technique
- Documents COPREC (Attestation d'essais de fonctionnement AQC),
- Certificat CONSUEL

RADIATEURS

Restaurant

Local plonge

Fourniture et pose radiateur basse température acier avec robinet thermostatique puissance à définir, compris raccordement 1 unité

Cuisine

Fourniture et pose radiateur basse température acier avec robinet thermostatique puissance à définir, compris raccordement 1 unité

Local réserve

Fourniture et pose radiateur basse température acier avec robinet thermostatique puissance à définir, raccordement 1 unité

Salle de bar

Fourniture et pose radiateur basse température acier avec robinet thermostatique puissance à définir, compris raccordement 2 unités

Zone sanitaires

Fourniture et pose radiateur basse température acier avec robinet thermostatique puissance à définir, compris raccordement 1 unité

Salle de restaurant
Fourniture et pose radiateur basse température acier avec robinet thermostatique puissance à définir, compris raccordement 2 unités

Couloir 1
Fourniture et pose radiateur basse température acier avec robinet thermostatique puissance à définir, compris raccordement 1 unité

Sanitaires
Fourniture et pose radiateur basse température acier avec robinet thermostatique puissance à définir, compris raccordement 1 unité

Salle de restaurant
Fourniture et pose radiateur basse température acier avec robinet thermostatique puissance à définir, compris raccordement 3 unités

Logement RDC

Cuisine
Fourniture et pose radiateur basse température acier avec robinet thermostatique puissance à définir, compris raccordement 1 unité

Salon Séjour
Fourniture et pose radiateur basse température acier avec robinet thermostatique puissance à définir, compris raccordement 2 unités

VENTILO-CONVECTEURS

Logement Étage

Chambre 1
Fourniture et pose ventilo-convecteur puissance à définir, compris raccordement et vidange 1 unité

Chambre 2
Fourniture et pose ventilo-convecteur puissance à définir, compris raccordement et vidange 1 unité

DJM CORP
26 RUE BERTHOLLET
94110 ARCUEIL
Tél. +33 6 29 76 30 29
www.djm-corp.fr
Siret : 84751506100020 - APE 4322B